

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA RAFAEL ALVARADO. NO DE OBRA:2023301180516
FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.

Lugar: COLONIA RAFAEL ALVARADO

Fecha: 16-Mar-2023

Ciudad: ORIZABA, VER.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.5	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 0.05 CMS DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POPR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	6,413.29
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	6,413.29
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 0.80 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	6,413.29
URB.PAV.15/05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE AC-20, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	6,413.29
Total: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO			
2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.8	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	15,477.19
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	15,477.19
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 0.80 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	15,477.19
URB.PAV.15/08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	15,477.19
Total: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO			
3	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: ESTABILIZADO		
URB.PAV.EST	ESTABILIZACION DE BASE Y CARPETA (ESPESOR HASTA 20 CM. COMPACTOS) EMPLEANDO ESTABILIZADORA RS-500 MARCA MCI, O SIMILAR. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,843.21
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 0.80 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,843.21
URB.PAV.15/08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3,843.21
Total: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: ESTABILIZADO			