

**Obra:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LA ZONA NORTE. NO. DE OBRA: 2024301180507. FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024.

**Fecha:** 28/02/2024

**Lugar:** DIVERSAS COLONIAS

**Ciudad:** Orizaba

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	41,022.5600
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	41,022.5600
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 1.00 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	41,022.5600
URB.PAV.15/05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, ASFÁLTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	41,022.5600
2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 8 CM DE ESPESOR INCLUYE: FRESADO		
URB.PAV.FRES.	PERFILADO DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 8 KM. DE DISTANCIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	13,893.9400
URB.PAV.16/1	BARRIDO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PERFILADO CON EQUIPO MECANICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	13,893.9400
URB.PAV.10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION DE 1.00 LT/M2, COLOCADO CON PETROLIZADORA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	13,893.9400
URB.PAV.15/08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO, ASFÁLTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 Y/O AC-20, ACARREOS, TENDIDO, COMPACTACION Y DESPERDICIOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	13,893.9400

4

